# บัญชีรายการก่อสร้าง

โครงการ ขยายผิวถนนจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. ยาว 146.35 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.70 ตร.ม.

(ตามแบบและรายละเอียดที่ อ.บ.ต. เหล่ากลาง กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณดอนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธิ์

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งดินเดิม | | | | | | | | |
| | 1.1 ปรับเกลี่ยแต่งดินเดิม | 292.70 | ตร.ม. | 1.67 | 488.81 | - | - | 488.81 | |
| 2 | งานขยายผิวจราจรคสล. 415.6 ตร.ม. | | | | | | | | |
| | 3.1 ทรายหยาบ | 14.64 | ลบ.ม. | 186.92 | 2,735.57 | 99.00 | 1,448.87 | 4,184.44 | |
| | 3.2 คอนกรีตสำเร็จรูป(fc'=240ksc) | 43.91 | ลบ.ม. | 2,093.46 | 91,913.36 | 306.00 | 13,434.93 | 105,348.29 | |
| | 3.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Wire Mesh) | 292.70 | ตร.ม. | 24.64 | 7,212.63 | 5.00 | 1,463.50 | 8,676.13 | |
| | ขนาด Ø 4.0 mm. @ 0.20 x 0.20 m. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมยอดราคาก่อสร้าง ยกไป ปร.5 | | | | | | | 118,697.67 | |